

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

*Андріївський ліцей №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області;
64220, Україна, Харківська обл., смт Андріївка, ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 41;
25457373;*

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади;

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41;
код 45210000-2 — Будівництво будівель за ДК 021:2015;

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги (з особливостями),
UA-2025-05-05-013004-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 83 851 394,40 UAH з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до **Зведеного кошторисного розрахунку** після отримання позитивного Експертного звіту.

Розмір бюджетного призначення: 83 851 394,40 UAH з ПДВ

(Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 58 695 976,08 грн., кошти місцевого бюджету у розмірі 25 155 418,32 грн.).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Об'єкт будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41 відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 - середні наслідки.

Місце виконання робіт: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41.

Строк виконання робіт: до 31.12.2025 року.

Закупівля здійснюється в рамках Ukraine Facility.

Учасники процедури закупівлі беруть участь у закупівлях на рівних умовах, за умови, що вони зареєстровані у прийнятних країнах та якщо вони особисто або їх кінцеві бенефіціарні власники є особами, до яких не застосовано обмежувальні заходи у вигляді санкцій Європейського Союзу та вони не знаходяться у санкційному списку Європейського Союзу;

Спроможності суб'єкта господарювання можуть бути залучені як субпідрядника/співвиконавця до виконання робіт чи надання послуг за умови, якщо такий суб'єкт господарювання зареєстрований у прийнятних країнах та якщо він особисто або його кінцевий бенефіціарний власник є особою, до якої не застосовано обмежувальні заходи у вигляді санкцій Європейського Союзу та не знаходиться у санкційному списку Європейського Союзу;

Усі товари та/або матеріальні ресурси в складі закупівель робіт, які закуповуються повинні походити із прийнятних країн, крім випадків, коли поставки та матеріали не можуть бути отримані на розумних умовах у жодній із таких країн.

Обсяг робіт:

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
	Підготовчі роботи		
	Демонтажні роботи		
1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	шт дерев	7,0
2	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	шт хлестів	7,0
3	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	шт дерев	7,0
4	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	шт дерев	7,0
5	Розбирання ганків залізобетонних	м3	5,0
6	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом (Демонтаж)	опор	3,0
	Інші роботи		
7	Навантаження сміття вручну	т сміття	14,2118
8	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	14,2118
	будівельні роботи		
	Земляні роботи		
1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2 спланованої площі	1 400,0
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2 166,5
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша]	м3 ґрунту	928,5
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3 ґрунту	52,5
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] [що сильно налипає на інструменти]	м3 ґрунту	22,5

6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	505,0
7	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3 ґрунту	580,0
8	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5 416,25
9	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	570,0
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	570,0
11	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3 ґрунту	10,0
12	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [що сильно налипає на інструменти]	м3 ґрунту	0,3
13	Улаштування основи під фундаменти щелевеної	м3 основи	0,1
14	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,158
16	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (Демонтаж)	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,158
18	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т	шт	1,0
20	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т (Демонтаж)	шт	1,0
21	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3 ґрунту	0,3
	Фундаментна плита ФП-1		
22	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	104,0
23	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	1 680,0
25	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2 стяжки	1 040,0
26	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати. Товщина 50 мм	м2 стяжки	1 040,0
27	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	416,0
30	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,8944

32	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси)	т конструкцій	19,866
35	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	19,866
36	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону (футляри)	т	0,59
40	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу	м3 залізобетону в ділі	6,0
42	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] (кришка прямокутної)	т конструкцій	0,076
46	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,076
47	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] (кришки отворів у підлізі)	т конструкцій	0,025
50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,025
51	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,3
52	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-785 у 2=шари	м2	2,3
	Влаштування стін		
53	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	м3 залізобетону в ділі	624,0
56	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону (футляри)	т	0,07
58	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	300,0
59	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2 покриття, що утеплюється	300,0
61	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	300,0
63	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	530,0
65	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м шва	150,0
	Перегородки		
68	Мурування перегородок неармованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	40,0
69	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт збірних конструкцій	2,0
71	Заповнення прорізів металопластиковою конструкцією площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	28,0
	Влаштування плити покриття		
75	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3 залізобетону в ділі	621,0

77	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси)	т конструкцій	26,22
80	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	26,22
81	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	2,93
84	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	1 100,0
86	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	420,0
88	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	1 100,0
89	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	1 100,0
91	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізоляційної поверхні	1 250,0
	Влаштування входів		
	Сходинова плита СП-1		
93	Збирання та розбирання блочної опалубки (Додаткові роботи, не враховані нормами)	м2 конструкцій	60,0
94	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	21,0
	Плита покриття ПП-2		
98	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	29,0
100	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,451
103	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси)	т конструкцій	1,278
106	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	1,278
	Підсилення фундаменту існуючої будівлі		
107	Посилення фундаментів монолітними бетонними обоймами	м3 монолітної залізобетонної обойми	108,0
	Влаштування сходів з будівлі школи		
108	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	1,7
109	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 кладки	9,0
110	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	шт	-3 555,0
111	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3 конструкції	3,5
112	Навантаження сміття вручну	т сміття	22,72
113	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	22,72
114	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т конструкцій	0,8077
120	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	17,8
121	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	м2	17,8
122	Збирання та розбирання блочної опалубки (Додаткові роботи, не враховані нормами)	м2 конструкцій	6,0
123	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм (залізобетонні сходи)	м3 залізобетону в ділі	2,5

126	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм (залізобетонні простінки)	м3 залізобетону в ділі	1,1
	Сходишковий марш		
128	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,5
130	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т конструкцій	0,493
137	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т конструкцій	0,493
138	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,9
139	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	м2	10,9
140	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	м	8,0
142	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3 залізобетону в ділі	0,4
144	Складання і установлення сходів	м3 збірних конструкцій	1,1
	Влаштування вентиляційних шахт		
146	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	12,0
	Витяжна шахта №1		
148	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	9,0
151	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,16
153	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	12,0
154	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (бічна)	м2 ізолюваної поверхні	18,0
156	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	18,0
	Витяжна шахта №2		
157	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	10,0
160	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	12,0
161	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (бічна)	м2 ізолюваної поверхні	18,0
163	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	18,0
164	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т конструкцій	0,027
166	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т конструкцій	0,027
167	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (рамка решітки)	т конструкцій	0,028

173	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,028
174	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (вентиляційна решітка)	т конструкцій	0,037
178	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,037
179	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,1
180	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	м2	2,1
	Шахта припливної вентиляції		
181	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	12,0
184	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	16,0
185	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (бічна)	м2 ізолюваної поверхні	22,0
187	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	22,0
188	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т конструкцій	0,025
190	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т конструкцій	0,025
191	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (рамка решітки)	т конструкцій	0,05
197	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,05
198	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (вентиляційна решітка)	т конструкцій	0,049
202	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,049
203	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,8
204	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	м2	2,8
	Влаштування металевого резервуару		
205	Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т [бункери, збірники, відстійники, вимірники без внутрішнього обладнання та ін.]	т конструкцій	2,508
212	Монтаж бункерів із тонколистової сталі масою понад 0,25 т	т конструкцій	2,508
213	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,2
214	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-785 у 2=шари	м2	55,2
215	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	21,0
216	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	фланець	1,0
218	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	5,0
219	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	2,0

220	Заповнення розчином міжтрубного простору	м3 конструктивно го об'єму порожнин	0,5
	Двері		
222	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	75,4
228	Установлення і кріплення металевих наличників	м коробок блоків	205,0
229	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	2,0
235	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	2,0
	Опорядження внутрішнє		
	Підлоги		
237	Залізнення цементних покриттів	м2 покриття	802,0
238	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	802,0
	Стелі		
240	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель	м2 поверхні оздоблення	802,0
241	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель. Товщина 2 мм	м2 поверхні оздоблення	802,0
243	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	м2 поверхні фарбування	753,0
244	Поліпшене фарбування колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	м2 поверхні фарбування	49,0
	Стіни		
245	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	40,0
246	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	1 734,4
247	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін. Товщина 2 мм	м2 поверхні оздоблення	1 734,4
249	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	1 555,6
250	Поліпшене фарбування колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стін	м2 поверхні фарбування	178,8
251	Установлення табличок зі шрифтом Брайля	шт	32,0
	Доступність МНГ		
253	Улаштування попереджувальної стрічки (підлги, сходи)	м плінтусів	480,0
256	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2 поверхні обклеювання	20,0
258	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (перільні огороження)	т конструкцій	0,78
263	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т конструкцій	0,78
264	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	17,2
265	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	м2	17,2
	Монтаж підйомника для інвалідів		
266	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	2,0

267	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2,0
	Опалення		
268	Установлення радіаторів сталіх	кВт радіаторів та конвекторів	15,47
278	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2,0
280	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2,0
282	Установлення кранів повітряних	комплект	10,0
284	Установлення конвекторів (електричний котел)	кВт радіаторів та конвекторів	15,0
285	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (до електричного котла)	насос	1,0
286	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (група безпеки котла)	шт	1,0
287	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м ³	бак	1,0
289	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	166,85
292	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	222,46
296	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	31,71
299	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіх водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м трубопроводу	4,0
301	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіх водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м трубопроводу	20,0
303	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталіх труб діаметром до 25 мм	шт	2,0
306	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіх безшовних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	20,0
309	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	424,0
318	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м ²	10,0

319	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за два рази	м2	10,0
	Вузол керування		
320	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2,0
322	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	5,0
326	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	1,0
328	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	фільтрів	2,0
330	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8,0
333	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2,0
335	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10,0
338	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	12,0
339	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених безшовних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	20,0
342	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	32,0
347	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	10,0
348	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за два рази	м2	10,0
	Вентиляція		
	П1		
349	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1,0
350	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1,0
351	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
352	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1,0
354	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1,0
356	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	пластина	1,0
358	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	47,0
363	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	3,0
367	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	1,0
369	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	19,8
370	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2 поверхні повітроводів	48,0
371	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2 поверхні повітроводів	14,4
372	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	37,8
373	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	71,61

374	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	18,8
379	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2 поверхні ізоляції	6,0
	B1		
381	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	вентилятор	1,0
382	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
383	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1,0
385	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	пластина	1,0
387	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	55,0
389	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,4
391	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3,0
395	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1,0
397	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	3,6
398	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2 поверхні повітроводів	77,0
399	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2 поверхні повітроводів	8,0
400	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	112,9
401	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	58,0
402	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	13,0
	B2		
404	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1,0
406	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1884
408	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
409	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1,0
411	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 1000 мм	шт	1,0
413	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	8,0
416	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,0314
418	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0
420	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2,0
422	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	11,304
423	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 3,0 мм, діаметром 219 мм	м2 поверхні повітроводів	4,126
424	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	4,3
425	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2 поверхні повітроводів	11,2

	B3		
428	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1,0
430	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1884
432	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 1000 мм	шт	1,0
434	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
435	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрата	6,0
438	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у проєкті	0,0314
440	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	7,536
441	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 3,0 мм, діаметром 219 мм	м2 поверхні повітроводів	4,126
442	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2 поверхні повітроводів	15,4
	B4		
445	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1,0
447	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15072
449	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у проєкті	0,02
451	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 1000 мм	шт	1,0
453	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
454	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрата	4,0
456	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	2,0096
457	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 3,0 мм, діаметром 219 мм	м2 поверхні повітроводів	5,501
458	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2 поверхні повітроводів	5,6
461	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрата	10,0
463	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	3,0
	Господарчо-питний водопровід (В1)		
464	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2,0
467	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	25,0
471	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	51,17
475	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	6,45
480	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	7,46
483	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	10,67
486	Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм	кран	2,0

491	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	2,0
492	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м трубопроводу	8,0
493	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м трубопроводу	27,0
494	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	17,0
496	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	врізування	1,0
	Господарчо-питний аварійний водопровід (В1ав.)		
497	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 2 м3	бак	2,0
498	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	8,0
501	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	7,8
504	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	1,0
507	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	7,0
511	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 поверхні ізоляції	22,0
513	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	врізування	8,0
	Протипожежний водопровід (В2)		
514	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	бак	1,0
515	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1,0
516	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів	комплект	1,0
518	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3,0
521	Установлення шафових дверних блоків	шт блоків	5,0
523	Установлення кранів пожежних діаметром до 50 мм	кран	1,0
530	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м трубопроводу	102,0
532	Олійне фарбування металевих поверхонь білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м2 поверхні фарбування	10,3
	Гаряче водопостачання (Т3)		
533	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	комплектів	2,0
536	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2,0
538	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	1,0
540	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	12,23
	Каналізація побутова (К1)		
544	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	комплектів	6,0
549	Установлення мийок на одне відділення	комплектів	2,0

553	Установлення піддонів душових чавунних і сталєх	комплектів	1,0
555	Установлення змішувачів	шт	1,0
557	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	комплектів	9,0
561	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	комплектів	4,0
564	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплектів	1,0
566	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м трубопроводу	20,0
569	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м трубопроводу	22,0
574	Укладання сталєх водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	км трубопроводу	0,01
575	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром 400 мм	м трубопроводу	-10,0
579	Протягування у футляр с труб діаметром до 150 мм	м труби, укладеної у футляр	10,0
580	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєх труб діаметром до 50 мм	шт	1,0
582	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєх труб діаметром до 100 мм	шт	2,0
	Каналізація побутова аварійна (КІав.)		
585	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєх труб діаметром до 150 мм	шт	1,0
588	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	м трубопроводу	10,0
	Електромонтажні роботи		
590	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2,0
593	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	2,0
595	Установлення електрорічильників побутових трифазових	шт	2,0
597	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2,0
599	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1,0
601	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	4,0
604	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4,0
607	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3,0
609	Пост керування кнопочий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2,0
614	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1,0
621	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3,0
625	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	23,0
630	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1,0
634	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	3,0

636	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1,0
638	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	4,0
641	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1,0
645	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1,0
647	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1,0
649	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5,0
654	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1,0
656	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1,0
661	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1,0
663	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4,0
667	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	18,0
669	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2,0
671	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2,0
673	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1,0
675	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	5,0
679	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2,0
681	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1,0
683	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	4,0
686	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м труб	780,0
695	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м труб	640,0
699	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м труб	50,0
717	Прокладання лотків	м лотку	9,0
739	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1 470,0
740	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	10,0
744	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	1 540,0
750	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	100,0

754	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	10,0
756	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м проводу	75,0
759	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	м	230,0
762	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м проводу	220,0
765	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм ² , що закріплюється на тросі	м кабелю	70,0
767	Установлення штпсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	101,0
770	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	36,0
773	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	2,0
	Електроосвітлення		
775	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	11,0
779	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	94,0
	Заземлення		
783	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	м заземлення	24,0
786	Улаштування контурного заземлення без забивання заземлювачів в ґрунтах 1-4 груп	м заземлення	160,0
793	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів	канало-кілометр трубопроводу	0,01196
	Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу		
795	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас, Веллез)	шт	2,0
796	Прилад ПС на 1 промінь (МЦА, Комунікатор, МРЛ-2.1, БКІ-02М)	шт	3,0
797	Пульт керування виносний (ПМН-16)	шт	1,0
798	Монтаж акумулятора	шт	1,0
799	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний показчик руху та інш.)	шт	13,0
800	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	32,0
801	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	39,0
802	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (SPR-1, FTL-BS)	шт	7,0
803	Короб по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	345,0
806	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	690,0
807	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	290,0
817	Коробка монтажна	коробка	2,0
819	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	17,0
	Система охоронного телебачення		

820	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм ²	м	80,0
825	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	6,0
826	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3,0
827	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	комплектів	9,0
	Пусконаладжувальні роботи		
	Система вентиляції		
1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1,0
	Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу		
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	2,0
3	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	15,0
4	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	17,0
5	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	2,0
	Зовнішнє електропостачання		
	Земляні роботи		
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	40,0
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3 ґрунту у пухкому стані	24,0
3	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	42,0
4	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	8,0
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	16,0
8	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м траншеи	40,0
10	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	16,0
	Монтажні роботи		
11	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2 т	шт	1,0
12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	м	10,0
13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	м	40,0
	Влаштування зовнішніх мереж		
	Земляні роботи		
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м3 ґрунту	246,5
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м3 ґрунту	77,5

3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3 ґрунту	7,0
4	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	135,625
5	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	77,5
6	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	23,4
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	35,1
8	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	211,4
9	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	7,0
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	211,4
	Прокладання трубопроводу		
11	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з пневматичним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	км трубопроводу	0,017
14	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з пневматичним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	км трубопроводу	0,113
16	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	м тр	130,0
18	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	врізання	3,0
19	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	фланець	2,0
	Колодязі монолітні		
23	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,0
24	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу	м3 залізобетону в ділі	17,0
26	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т конструкцій	0,06
28	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т конструкцій	0,06
29	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,4
30	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	м2	1,4
31	Установлення люка	шт	1,0
33	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	сальник	1,0
34	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	50,0
36	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (бічна)	м2 ізолюваної поверхні	50,0
38	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	16,0

40	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	16,0
	Колодязі збірні		
42	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	4,7
54	Конструкції з цегли. Мурування стін приямків і каналів	м3 мурування	2,0
55	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0157
57	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	отвір	8,0
58	Зароблення сальників при проходженні труб, діаметр труб до 200 мм	сальник	8,0
59	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	64,0
61	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	30,0
	Насосна станція. Конструкції залізобетонні		
63	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	16,0
65	Улаштування гідроізоляції обклеювальної рулонними матеріалами на мастиці бітуміноль, перший шар	м2 поверхні ізоляції	16,0
66	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,0
67	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу	м3 залізобетону в ділі	12,0
69	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (бічна)	м2 ізолюваної поверхні	50,0
71	Улаштування гідроізоляції обклеювальної рулонними матеріалами на мастиці бітуміноль, перший шар (бічна)	м2 поверхні ізоляції	50,0
72	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т конструкцій	0,06
74	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,4
75	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	м2	1,4
76	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,06
77	Установлення люка	шт	1,0
78	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 300 мм (влаштування футляру)	м трубопроводу	15,0
80	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	м трубопроводу	-15,0
81	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	сальник	1,0
	Влаштування насосної станції		
82	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,75 т	насос	1,0

83	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа управління)	шафа	1,0
84	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1,0
86	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2,0
89	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2,0
92	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м трубопроводу	1,0
94	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням на клеї	м трубопроводу	5,0
97	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	5,0
99	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	8,0
101	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	7,0
	Система вентиляції ПП1		
104	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т конструкцій	0,0481
108	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м2 поверхні фарбування	4,2
	Система вентиляції ВП1		
110	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т конструкцій	0,026936
114	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1,0
116	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м2 поверхні фарбування	2,4
	Влаштування тротуарів та покриття сховища		
	Влаштування покриття та тротуарів		
1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебенево-піщаних шарів	м3 підстильного шару	190,0
2	Улаштування основи із щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю за товщини шару 18 см	м2 основи	1 100,0
3	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-14-1. Товщина 5 см	м2 основи	-1 100,0
4	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 15 см	м2 основи	1 100,0
5	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-15-1. Товщина 18 см	м2 основи	1 100,0
6	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: площадок та тротуарів, шириною понад 2 м	м2 покриття	1 100,0

7	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	9,0
9	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2 покриття	180,0
10	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати. Товщина 4 см	м2 покриття	180,0
11	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м поребрика	190,0
	Озеленення території		
13	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	210,0
14	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4. Товщина 40 см	м2	210,0
15	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	210,0

Орієнтовний перелік матеріалів:

№	Найменування	Од.виміру	Кількість
1	Penecrete Mortar гідроізоляція для швів	кг	30,0
2	Автоматичний вимикач 10А, 1Р крива С MC125А	шт	3,0
3	Автоматичний вимикач 1А 1Р крива С	шт	3,0
4	Автоматичний вимикач 1ф 6А	шт	1,0
5	Автоматичний вимикач 25А, 3Р крива С MC325А	шт	2,0
6	Автоматичний вимикач 63А, 3Р крива С MC363А	шт	1,0
7	Автоматичний вимикач 6А 1Р крива С	шт	18,0
8	Автоматичний вимикач 80 А, 3Р HLF380S	шт	3,0
9	Автоматичний термостатичний елемент RA Danfoss	шт	16,0
10	Адаптер кріплення на шину ТН-35	шт	2,0
11	Азбест хризотіловий, марка К-6-30	т	0,00924
12	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003

13	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00289
14	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,01408
15	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	7,2185
16	Арматура А400С, діаметр 10 мм	т	3,58466
17	Арматура А400С, діаметр 12 мм	т	54,94494
18	Арматура А400С, діаметр 14 мм	т	158,56108
19	Арматура А400С, діаметр 16 мм	т	51,3552
20	Арматура А400С, діаметр 20 мм	т	0,05512
21	Арматура (шпилька М16) , діаметр 16мм	т	0,04
22	Арматура А400С, діаметр 8 мм	т	0,00212
23	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0010564
24	Бак розширювальний для системи опалення компл 1 , додатковий, об'ємом 12 л Zilmet CAL-PRO 12	шт	1,0
25	Балки двотаврові N 20	т	0,16
26	Бензин розчинник	т	0,0627
27	Бентонітовий шнур "Гідростоп" 30х20	м	150,0
28	Білило густотерте цинкове	т	0,0025132
29	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001
30	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0011661
31	Бірка маркувальна	100шт	1,16964
32		т	0,03762

	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30		
33	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00158
34	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,19074
35	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,075
36	Блочки	шт	2,0
37	Болт М10 (з гайкою та двосторонніми шайбами)	шт	4,0
38	Болти анкерні	т	0,0206
39	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,23394173
40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001
41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0055
42	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0273478
43	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,01104
44	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0018216
45	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,000189841
46	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,15246
47	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,0042642
48		м3	2,16

	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт		
49	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,36716
50	Вазелін технічний	т	0,002
51	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,528292
52	Вапно хлорне, марка А	т	0,000369615
53	Вентиль запірний муфтовий д.15 мм	шт	1,0
54	Вентиль запірний муфтовий д.20 мм	шт	1,0
55	Вентиль запірний муфтовий д.25 15кч18п	шт	2,0
56	Вентилятор відцентровий каналний L=100 м 3/г; P=330 Па, , N=100 Вт, n=2600 об/хв з регулятором обертів RVI-2,5 з комплектом кронштейнів для кріплення RV 160 L	шт	1,0
57	Вентилятор відцентровий каналний L=320 м3/г; P=370 Па, , N=130 Вт, n=2660 об/хв з регулятором обертів RVI-2,5 з комплектом кронштейнів для кріплення RV 160 L	шт	1,0
58	Вентилятор відцентровий каналний L=670 м3/г; P=250 Па, , N=130 Вт, n=2660 об/хв з регулятором обертів RVI-2,5 з комплектом кронштейнів для кріплення RV 160 L	шт	1,0
59	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25	шт	5,0
60	Вимикач автоматичний 100А 3Р HLF390S	шт	2,0
61	Вимикач автоматичний 10А 3Р крива С	шт	3,0
62	Вимикач автоматичний 16А 2Р крива В	шт	2,0
63	Вимикач автоматичний 16А 3Р крива С	шт	3,0
64		шт	1,0

	Вимикач автоматичний 2А 3Р крива С		
65	Вимикач автоматичний 32А 3Р крива В	шт	1,0
66	Вимикач автоматичний 6А 3Р крива С	шт	1,0
67	Вимикач автоматичний ЕТІВВЕАК 3Р, Іуст=100А	шт	2,0
68	Вимикач двоклавішний, зовнішній 10А, 250В, ІР54	шт	2,0
69	Вимикач навантаження 3ф, 40А	шт	2,0
70	Вимикач навантаження 3ф, 63А	шт	1,0
71	Вимикач одноклавішний кнопковий зовнішній 10А, 250в, ІР54	шт	3,0
72	Вимикач одноклавішний, зовнішній 10А, 250В, ІР54	шт	33,0
73	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	12,106
74	Вода	м3	198,848112
75	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,103649
76	Вставка гнучка, д.160 L=150 мм RFI 160	шт	2,0
77	Вставка гнучка, д.200 L=150 мм RFI 200	шт	4,0
78	Втулка В54, В59	100шт	0,276
79	Втулка під фланець коротка д.80(90) мм	шт	1,0
80	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	4,0
81	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	20,0
82		м	12,0

	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм		
83	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25х3,2 мм	м	2,0
84	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32х3,2 мм	м	110,0
85	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 48х3,5 мм	м	27,0
86	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	57,0
87	Гайка М6 з насічкою, що перешкоджає відкручуванню	шт	65,0
88	Гайки М16 (90шт.)	т	0,0027
89	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,174
90	Гвинт М6х10 з чотирикутним підголовником	шт	65,0
91	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00016
92	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0025636
93	Герметик сіліконовий	л	0,18
94	Гідросклоізол Т, М	м2	0,1794
95	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,025416
96	Глухий фланець д.80 мм	шт	1,0
97	Головка рукавна сполучна Ду-25	шт	5,0
98	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4,0
99	Готова піщано-щебенева суміш N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм, марка М1000	м3	492,68
100	Гранітний відсів	м3	65,23
101	Грунтовка бітумна	т	2,3392
102	Грунтовка глибокого проникнення	л	792,094
103	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0036

104	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,021304661
105	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,017771
106	Грязьовик абонентський д.65 мм с.4.903-10 вип.8	шт	1,0
107	Гума листова вулканізована кольорова	кг	22,3
108	Датчик положення пожежного крана ДППК-Т, N=3Вт, U=1...30В	шт	5,0
109	Датчик рівня SRH-1-N	шт	3,0
110	ДБМ бп 6х40мм (КП Дюбель 6х35 ПП потай)	уп	4,0
111	Двері МДФ з коробкою	м2	4,0
112	Двері металеві герметичні	м2	4,2
113	Двері металеві глухі	м2	58,6
114	Двері металеві захисно-герметичні для надмірного тиску	м2	7,8
115	Двері металеві протипожежні	м2	4,8
116	Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені, розмір 1250х500 мм	шт	2,0
117	Двері утеплені герметичні для вентиляційних камер Дус 1,25х0,5	шт	3,0
118	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,01947
119	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій	т	0,135
120	Дзвінок типу EBL-1002 (100мм) АСКО	шт	3,0
121	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1 499,598
122		шт	22,0

	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 30мА, 2Р тип АС, крива С		
123	Дінрейка ТН-35 1м	шт	1,0
124	Діференційний пристрій захисного відключення 25А, 30мА, 4р, тип А	шт	2,0
125	Діференційний пристрій захисного відключення 40А, 30мА, 4р, тип А	шт	1,0
126	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,132
127	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,2573404
128	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	19,44
129	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,000075036
130	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,01034
131	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	12,1595
132	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,045
133	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0077728
134	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	5,4
135	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	16,00497
136	Драбина для колодязів С1	шт	1,0
137	Драбина для колодязів С1-01	шт	2,0
138	Драбина для колодязів С1-02	шт	1,0
139	Драбина для колодязів С1-03	шт	1,0
140	Дрантя	кг	21,39754
141		т	0,3224

	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм		
142	Дріт з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, не підтримуючий горіння з помірним димоутворенням, на напругу 0,66 кВ перетином 1х10ж/з мм ² ПВЗнг	м	51,0
143	Дріт з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, не підтримуючий горіння з помірним димоутворенням, на напругу 0,66 кВ перетином 1х50 мм ² жовто-зелений ПВЗнг	м	25,5
144	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0006632
145	Дріт плоский оцинкований 70 мкм, 30х3,5 мм	м	160,0
146	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,15
147	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,102
148	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,002038
149	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00258
150	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,403484
151	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0784169
152	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,008455
153	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000636
154	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00161
155	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000532
156	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,004105
157	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,095

158	Дюбелі У658, У661	100шт	10,701
159	Дюбель пластиковий 6х35	шт	5 000,0
160	Дюбель-шурупи	шт	16,0
161	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	74,0
162	Електроводонагрівач ємнісний напірного типу, у комплекті з запобіжним та спускним клапаном V=30л, N=1,5 кВт	шт	1,0
163	Електроводонагрівач ємнісний напірного типу, у комплекті з запобіжним та спускним клапаном V=50л, N=2,0 кВт	шт	1,0
164	Електроди ЭА-400	т	0,002188949
165	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,002631
166	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,67558339
167	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,00831
168	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0005018
169	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,014325
170	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	1,0027494
171	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,030217
172	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00344
173	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,0301
174	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,001553245
175	Електроенергія	кВт-год	1,425

176	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000024
177	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0009
178	Емаль захисна	т	0,020368
179	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000015
180	Емаль ХВ-785 слонова кістка	т	0,0253
181	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,2992
182	Емульсія дорожня	т	0,108
183	З'єднувач полоси FL 30-40, хрестовий	шт	40,0
184	З'єднувачшпильки заземлення з полосою	шт	8,0
185	Замазка захисна	кг	0,813288
186	Запірний клапан DN80 PN10/16 (SEV, M/MD) Grundfos	шт	1,0
187	Заслінка повітряна з ручним керуванням 150х200	шт	2,0
188	Заслінка повітряна з ручним керуванням 250х200	шт	2,0
189	Заслінка повітряна з ручним керуванням 500х200	шт	2,0
190	Заслінка повітряна з ручним керуванням 500х250 SRC 50-25	шт	1,0
191	Заслінка повітряна з ручним керуванням 500х300 SRC 50-30	шт	1,0
192	Заслінка повітряна з ручним керуванням 600х300 SRC 60-30	шт	1,0
193	Заслінка повітряна з ручним керуванням 800х300 SRC 80-30	шт	1,0
194	Заслінка повітряна з ручним керуванням д.100 Вентс	шт	1,0

195	Засувка дискова міжфланцева д.50 мм BF-HWC4-PN16-050	шт	1,0
196	Засувка каналізаційна д.100 AVK	шт	2,0
197	Засувка каналізаційна д.150 мм AVK	шт	1,0
198	Засувка каналізаційна д.50 мм AVK	шт	2,0
199	Засувка клинова, PVC DN100 Grundfos	шт	1,0
200	Засувка сталева фланцева д.50 мм 30с41нж	шт	2,0
201	Захищена кнопка дзвінка (IP65) типу VIDEX BINERA	шт	6,0
202	Зворотний клапан д.25мм	шт	1,0
203	Зворотній клапан Ду 15 мм	шт	2,0
204	Зворотній клапан Ду 25 мм	шт	1,0
205	Зворотній клапан R 1 1/4 Grundfos	шт	1,0
206	Зворотній клапан д.50 мм 19ч21р	шт	1,0
207	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	32,5857
208	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,258
209	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,2538
210	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,3201
211	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	1,1013
212		шт	0,08

	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм		
213	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 80 мм	шт	0,07
214	Земля рослинна	м3	84,0
215	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	65,1714
216	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,516
217	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,5076
218	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,6402
219	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	1,8355
220	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	0,16
221	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 80 мм	шт	0,14
222	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	9,048
223	Змішувач для душу двухрукояточный з підводками у роздільних отвори настінний з душовою сіткою на гнучкому шлангу	шт	1,0
224	Змішувачі	шт	6,0
225	Змішувачі для мийки двухрукояточный центральний наборний, вилив з аератором	шт	2,0
226	Зовнішній щиток на 3 модулі, IP65	шт	2,0
227	Зонт д.125/д.280	шт	1,0
228		шт	3,0

	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 200 мм		
229	Ізол	м2	77,22
230	Імпульсне реле 16А Ukam-230В, 1N0	шт	1,0
231	Інформаційні таблички розміром 600х500(н) дубльовані шрифтом Брайля	шт	32,0
232	Кабель JE-H(St)H..Bd FE180/E30 1х2х08	м	260,0
233	Кабель JE-H(St)H..Bd FE180/E30 2х2х08	м	140,0
234	Кабель вогнетримкий NHXH FE 180 E30 3х1,5	м	15,0
235	Кабель контрольний з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією "кручена пара", Hyperline FTP4- C5e-SOLID-2451-CCA 4х2х0,51	м	60,0
236	Кабель КППЭ-ВП 4х2х0,51	м	5,0
237	Кабель ПСВВ 4х0,4	м	560,0
238	Каболка	т	0,0022676
239	Камера розширювальна БРК-0,5	шт	3,0
240	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,077418
241	Канати прядив'яні просочені	т	0,000421504
242	Каніфоль соснова	т	0,00092
243	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00083
244	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1566242
245	Катушка напівжорсткого рукава	шт	5,0
246	Кисень технічний газоподібний	м3	76,92026
247		шт	4,0

	Кільця КС10.6 залізобетонні		
248	Кільця КС10.9 залізобетонні	шт	3,0
249	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	7,0
250	Клапан автоматичний балансувальний д.15 ASV-BD DANFOSS	шт	2,0
251	Клапан запірний прямий д.20мм RLV Danfoss	шт	16,0
252	Клапан терморегулятора прямий, регулюючий, з попереднім налаштуванням д.15 мм RA-N Danfoss	шт	16,0
253	Клапан-витратомір прямокутний, 350x350 KVP-350	шт	1,0
254	Клей 88-СА	кг	0,0125
255	Клей БМК5	кг	0,35
256	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0079128
257	Клей для термоізоляції	л	6,56
258	Клей нітроглифталевий	кг	0,96
259	Клоччя просочене	кг	132,4
260	Кнопка "пуск" зелена, 1NC , без підсвітки	шт	2,0
261	Кнопка "стоп" червона, 1NC , без підсвітки	шт	2,0
262	Кнопка K227	100шт	1,10656
263	Комплект кріплень д.16 мм	шт	120,0
264	Комплект кріплень д.20 мм	шт	160,0
265	Комплект кріплень д.63 мм	шт	20,0
266	Комплект кріплень для настінного монтажу	комплект	16,0
267	Комплект фітінгів д.20 мм	шт	13,0

268	Комплект фітінгів д.25 мм	шт	1,0
269	Комплект фітінгів д.32 мм	шт	1,0
270	Комплект фітінгів д.40 мм	шт	2,0
271	Комплект фітінгів для ПВХ труби д.110 мм	шт	10,0
272	Комплект фітінгів для ПВХ труби д.50 мм	шт	5,0
273	Комплект футорок для підключення радіатора	комплект	16,0
274	Консоль монолітна 300	шт	8,0
275	Контактор 25А, 1Р, Ukam-220, 1N0	шт	1,0
276	Контрастні світловідбивні самоклеючі стрічки, ширина 10 см	м	500,0
277	Контрастні світловідбивні самоклеючі стрічки, ширина 5 см	м	180,0
278	Контрольний кабель з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, не підтримуючий горіння, з помірним димо та газоутворенням, броньований, на напругу 0,66 перетином 7х4 мм ² АКВБШвнг-LS	м	50,0
279	Контрольний кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, не підтримуючий горіння, з помірним димо та газоутворенням, , на напругу 0,66 перетином 7х1,5 мм ² КВГнг-LS	м	142,8
280	Контрольний кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, не підтримуючий горіння, з помірним димо та газоутворенням, броньований, на напругу 0,66 перетином 7х4 мм ² КВБШвнг-LS	м	81,6
281	Контрольний кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, не підтримуючий горіння, з помірним димо та газоутворенням, на напругу 0,66 перетином 2х2х0,8 мм ² J-Y(ST)Y	м	71,4
282	Короб 25х16	м	45,0
283	Короб 25х25	м	300,0
284	Коробка розподільча, 100х100х50, IP65, з гладкими стінами	шт	150,0
285		шт	40,0

	Коробка розподільча, 190х140х70, IP65, з гладкими стінами		
286	Коробка розподільча, 240х190х90, IP65, з гладкими стінами	шт	7,0
287	Коробка розподільча, 300х220х120, IP65, з гладкими стінами	шт	2,0
288	Коробка розподільча, 380х300х120, IP65, з гладкими стінами	шт	32,0
289	Коробка розподільча з'єднувальна "КВР-01/30-30В"	шт	2,0
290	Корпус для кнопок на 2 місця КП102	шт	2,0
291	Кран кульовий д.20 мм JiP-FF Danfoss	шт	2,0
292	Кран кульовий муфтовий д.20 мм VT.227.N Valtec	шт	6,0
293	Кран кульовий муфтовий д.20 мм VT.314.N Valtec	шт	4,0
294	Кран кульовий муфтовий д.20 мм VT.314.N Valtec	шт	6,0
295	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм	шт	18,0
296	Кран кульовий муфтовий Ду 20 мм	шт	2,0
297	Кран кульовий муфтовий Ду 25 мм	шт	2,0
298	Кран кульовий фланцевий д.50 мм 11с42п	шт	3,0
299	Кран пісуарний	шт	4,0
300	Кришка кута горизонтального 90гр, СРО 90, 100х80	шт	3,0
301	Кришка лотка 100х3000	шт	3,0
302	Крути армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	7,645475
303		шт	1,3035

	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм		
304	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,004453
305	Кут горизонтальний 90гр, СРО 90, 100х80	шт	3,0
306	Кутник 100х10	т	0,47932
307	Кутник 50х5	т	0,01596
308	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	3,25232
309	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,0516
310	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,06768
311	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,07469
312	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,15855
313	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002166
314	Лак БТ-577	т	0,0055
315	Лампа зелена d22 ~230V	шт	2,0
316	Лист рифлений t=6 мм	т	0,08938
317	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,007328
318	Листовий прокат t=3 мм	т	0,03612
319	Листовий прокат t=4 мм	т	0,0106
320	Листовий прокат t=5 мм	т	0,00212
321	Листовий прокат t=8 мм	т	0,1756
322	Лиштва	м	21,2
323	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	28,0829
324	Лічильник активної потужності 5-100А, 3ф, 4п.р NIK2300 AP1.0000.C.11	шт	2,0
325	Лоток металевий перфорований L=3 м, 100х80х3000	шт	3,0

326	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7,0
327	Манжети сталеві для стику азбестоцементних труб, марка М-100	10шт	0,38272
328	Манометри загального призначення з триходовим краном	комплект	4,0
329	Масло індустрієне И-20А	т	0,000302
330	Масло машинне	т	0,006
331	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	8,48408
332	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,01482
333	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	24,72
334	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,045
335	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,6616
336	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0005152
337	Метал для кріплення	кг	351,0
338	Метал для кріплення (сталевих трубопроводів)	кг	8,0
339	Металева плита 500x400x10 мм	шт	1,0
340	Металоконструкції індивідуальні	т	0,035
341	Металопластикова конструкція (з дверями 1000x1800 - 8 шт.)	м2	28,0
342	Метиленхлорид	кг	0,0125
343	Механічний поплавковий клапан з поплавцем із пластику д.120 мм для регулювання рівня рідини в ємності F.A.R.G.	шт	1,0
344	Мийка сталева емальвована	шт	2,0
345	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00065
346		шт	12,0

	Монокран для холодної води Ду 15мм		
347	Монтажна піна	л	23,822
348	Муфта гнучка труба-коробка, IP67, д20	шт	10,0
349	Муфта гнучка труба-труба, IP67, д20	шт	30,0
350	Муфта гнучка труба-труба, IP67, д40	шт	25,0
351	Муфта гнучка труба-труба, IP67, д50	шт	6,0
352	Муфта труба-коробка, IP67, д20	шт	1 100,0
353	Муфта труба-коробка, IP67, д40	шт	200,0
354	Муфта труба-коробка, IP67, д50	шт	210,0
355	Муфта труба-труба, IP67, д20	шт	50,0
356	Муфта труба-труба, IP67, д40	шт	30,0
357	Муфта труба-труба, IP67, д50	шт	50,0
358	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	18,70084
359	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,1806
360	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,13536
361	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,17072
362	Муфта-фланець RK д.110 JAFAR	шт	2,0
363	Муфта-фланець RK д.150 JAFAR	шт	2,0
364	Муфти поліетиленові	шт	110,4
365		т	0,0000076

	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм		
366	Накінечник мідний луджений 50/8	шт	30,0
367	Накінечник мідний луджений 10/8	шт	50,0
368	Наконечники кабельні	шт	142,0
369	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,06
370	Наличники металеві	м	229,6
371	Насадка нижня до шпильки заземлення ST, ВР 20 мм гарячеоцинк.	шт	8,0
372	Насос циркуляційний Dn25, N=180 Вт, Q=6м³/год, H=6м Wilo Yonos MAXO 25/0,5-7 WILO	шт	2,0
373	Незалежний розчеплювач 220 В	шт	2,0
374	Нитки швейні	кг	0,02
375	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00006
376	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,000787878
377	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,0265744
378	Оліфа комбінована К-2	т	0,0016234
379	Оліфа комбінована К-3	т	0,00022
380	Оліфа натуральна	кг	1,1134
381	Очіс льняний	т	0,0007091
382	Паливо моторне марки ДТ	т	0,0002844
383	Папір шліфувальний	м²	29,2653
384		т	0,000064

	Пароніт		
385	ПЕНЕТРОН АДМІКС Гідоізоляційна добавка в бетон	кг	55,0
386	Пенетрон Проникаюча гідоізоляція для бетона	кг	64,0
387	Пенобетон Foamrock D300	м3	436,8
388	Перемичка заземлювальна	шт	6,0
389	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П	шт	2,0
390	Перехід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7 мм ексцентричний (600х400)х(450х450), L=350 мм	шт	1,0
391	Перехід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7 мм ексцентричний (900х500)х(520х500), L=500 мм	шт	1,0
392	Перехід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7 мм ексцентричний (900х550)х(350х350), L=400 мм	шт	1,0
393	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм (150х200)хд.160, L=300 мм	шт	1,0
394	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм (150х200)хд.200, L=300 мм	шт	2,0
395	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	1,62616
396	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,0258
397	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,03384
398	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,04268
399	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,14684
400	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	0,024
401	Перехід, діаметр 90х75 мм	10шт	0,021
402	Піддон душевий	шт	1,0

403	Пісок природний, збагачений	м3	3,41
404	Пісок природний, рядовий	м3	116,462
405	Пісуар з вертикальним випуском та сифоном	шт	4,0
406	Плити пінополістирольні, товщина 150 мм	м2	309,0
407	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1 111,0
408	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	5,0
409	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні	шт	5,0
410	Пневмотрубка тип PUN-H-8X1,25-SW-400 FESTO діаметр 8 мм, товщина стінок 1,25 мм PN10	м	5,0
411	Повітровідвідник автоматичний д.15 VT.502.NH.04 Valtec	шт	10,0
412	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	20,8496
413	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	184,9
414	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	334,51
415	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 3,0 мм, круглого перерізу, діаметр 219 мм	м2	13,753
416	Повітряний клапан каналізаційний д.110 мм	шт	1,0
417	Поворот 90грд, ІР67, д20	шт	300,0
418	Поворот 90грд, ІР67, д40	шт	30,0
419	Поворот 90грд, ІР67, д50	шт	1,0
420	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,08795
421		м2	1 932,0

	Полімерна ПВХ-П мембрана (типу Sikaplan WP 1100-15 HL)		
422	Полоски К-404	100шт	1,575
423	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,00002
424	Поробрик	м	190,0
425	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	7,1912
426	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,003
427	Поручень полівінілхлоридний	м	8,0
428	Пост кнопковий 1NO	шт	5,0
429	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00052
430	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,000015
431	Припой ПОС-18	т	0,00425
432	Пристрій сигналізації "Пожежа" УС-1	шт	2,0
433	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	0,2392
434	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	6,0
435	Провід з мідними жилами для заземлення в жовто-зеленій ізоляції, ПВЗ 1x4	м	10,0
436	Провід ТУ У 3.67-00217099.009-96, ПВС 3x1,0	м	10,0
437	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0559

438	Прокат кутовий 100x8	т	0,44
439	Прокат кутовий 100x8	т	0,0106
440	Прокат кутовий 50x5	т	0,00418
441	Прокат кутовий 75x6	т	0,0636
442	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,006
443	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,664
444	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,01
445	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,001
446	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,008
447	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,024
448	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,002
449	Пропан-бутан технічний	м3	12,34942234
450	Профіль Z-подібний, L=2000	шт	3,0
451	Профнастил Н57-0,6 (незнімна опалубка)	м2	2,65
452	Пряжки К-405	100шт	1,575
453	Радіатор біметалевий із 10 секцій Н=500	шт	3,0
454		шт	4,0

	Радіатор біметалевий із 4 секцій Н=500		
455	Радіатор біметалевий із 8 секцій Н=500	шт	8,0
456	Радіатор біметалевий із 9 секцій Н=500	шт	1,0
457	Регулятор обертів вентилятора 230V 125A 0,1-1,0 A	шт	3,0
458	Регулятор перепаду тиску (5...25 кПа) д.15 мм ASV-PV 25 Danfoss	шт	2,0
459	Резистор 200 Ом	шт	1,0
460	Резистор 560 Ом	шт	10,0
461	Реле контролю рівня рідини HRH-8 230	шт	1,0
462	Решітка вентиляційна регульована, 200x150(h)	шт	21,0
463	Решітка вентиляційна регульована, 200x400(h)	шт	11,0
464	Решітка вентиляційна регульована, 200x500(h)	шт	22,0
465	Решітка вентиляційна регульована, 300x150(h)	шт	76,0
466	Роз'єм rj-45	шт	16,0
467	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, SHUKO, зовнішня, із захисною шторкою, одинарна IP54	шт	36,0
468	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, SHUKO, зовнішня, із захисною шторкою, подвійна IP54	шт	65,0
469	Розетка на DIN рейку 2p+PE, 16A	шт	1,0
470	Розподілвач труб д.вн.=110мм	шт	5,0

471	Розподілвач труб д.вн.=50мм	шт	2,0
472	Розподільчий блок 80А	шт	3,0
473	Розчин азбоцементний	м3	0,0571031
474	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,07867
475	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	53,04
476	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,977064
477	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,92
478	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,748
479	Розчин на розширюванному цементі РШПЦ М600	м3	0,5
480	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,000004502
481	Розчинник, марка Р-4	т	0,0191744
482	Руберойд Акваізол ПЕ-3,0-ГР	м2	1 283,4
483	Руберойд Акваізол ПЕ-4,0-ГР	м2	3 335,0
484	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою	м2	133,4
485	Рукав напірний з текстильним каркасом В/П-6,3-20-31 У	м	7,0
486	Рукав пожежний напівтвердий довжиною 20м	шт	5,0
487	Ручний діафрагменний насос Rp 1 1/2"	шт	1,0
488		м2	1 022,528

	Рядно		
489	Сальник д.10-16 IP54	шт	10,0
490	Сальник д.13-18 IP54	шт	10,0
491	Сальник д.22-36 IP54	шт	2,0
492	Сальник д.37-44 IP54	шт	7,0
493	Самоклеюча теплоізоляція Ізолон 10 мм	м2	22,0
494	Саморозпірні анкери M10, L=150 мм	шт	800,0
495	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,188
496	Світильник настінно-стельовий, IP65, 385x155x90 LED 8Вт. 1800Lm	шт	54,0
497	Світильник настінно-стельовий, IP65, 385x155x90 LED 8Вт. 860Lm	шт	37,0
498	Світильник світлодіодний 6 Вт, аварійний з акумулятором, постійної дії "ВИХІД"	шт	5,0
499	Світильник світлодіодний 6 Вт, аварійний з акумулятором, постійної дії "Насосна пожежогасіння"	шт	1,0
500	Світильник світлодіодний 6 Вт, аварійний з акумулятором, постійної дії "ПК" пожежний кран	шт	5,0
501	Світильник світлодіодний, IP65, 385x150x90 LED 8Вт. 835Lm аварійний з акумулятором	шт	3,0
502	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, з ізоляцією з кремнійорганічної гуми із заповненням та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, на напругу 0,66 кВ перетином 2x1,5 мм ² (N)HXCH-FE180/E90	м	257,5
503	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, з ізоляцією з кремнійорганічної гуми із заповненням та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, на напругу 0,66 кВ перетином 3x1,5 мм ² (N)HXCH-FE180/E90	м	133,9
504	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, з ізоляцією з кремнійорганічної гуми із заповненням та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, на напругу 0,66 кВ перетином 5x2,5 мм ² (N)HXCH-FE180/E90	м	30,6
505	Силовий кабель з алюмінієвими жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, броньований, на напругу 0,66/1 кВ перетином 4x50 мм ² NA2XHBH	м	260,0
506		м	20,0

	Силовий кабель з алюмінієвими жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, на напругу 0,66/1 кВ перетином 4х50 мм ² NA2XH		
507	Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, на напругу 0,66/1 кВ перетином 3х1,5 мм ² N2XH	м	1 133,0
508	Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, на напругу 0,66/1 кВ перетином 4х1,5 мм ² N2XH	м	10,2
509	Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, на напругу 0,66/1 кВ перетином 4х25 мм ² N2XH	м	10,2
510	Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, , на напругу 0,66/1 кВ перетином 5х6 мм ² N2XH	м	30,6
511	Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, на напругу 0,66/1 кВ перетином 3х2,5 мм ² N2XH	м	1 428,0
512	Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, на напругу 0,66/1 кВ перетином 3х4 мм ² NA2XH	м	10,2
513	Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, на напругу 0,66/1 кВ перетином 4х6 мм ² N2XH	м	20,4
514	Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, на напругу 0,66/1 кВ перетином 5х2,5 мм ² NA2XH	м	91,8
515	Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену та оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів, що не розповсюджують горіння, з низьким димозавиділеннями, на напругу 0,66/1 кВ перетином 5х4 мм ² N2XH	м	51,0
516	Сифон для мийок	шт	2,0
517	Сифон каналізаційний д.50 мм	шт	1,0

518	Сифон пляшковий для умивальника	шт	6,0
519	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,216
520	Сітка оцинкована просічно-витяжна 15х25	м	150,0
521	Сітка тканина з нержавіючої сталі 10мм/2мм	м2	0,1
522	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	11,3285822
523	Скоба дволапкова д.19-20	шт	40,0
524	Скоба дволапкова д.38-40	шт	300,0
525	Скоба кабельна "LY-50"	уп	4,0
526	Скоби будівельні	кг	2,8
527	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,432
528	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	260,6856
529	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	2,064
530	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	2,3688
531	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	2,5608
532	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	6,6078
533	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	0,8

534	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм	шт	0,56
535	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,019
536	Сталь листова t=10 мм	т	1,95896
537	Сталь листова t=5 мм	т	0,0848
538	Сталь листова t=6 мм	т	0,02084
539	Сталь листова оцинкована, товщина 0,55 мм	м2	12,72
540	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00078
541	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0031
542	Стандартний анкер з болтом М10х80	шт	50,0
543	Ствол пожежний перекривний DN-25/DN10	шт	5,0
544	Стрічка гідроізоляційна L=10м, 1,1 мм	шт	3,0
545	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,06
546	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12888
547	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	320,85606116
548	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	639,57
549	Стрічка сигнальна	м	44,0
550	Стрічка сигнальна "Обережно каналізація"	м	143,0
551	Стрічка сигнальна 150 мм х L=250 м	шт	1,0
552	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,01224
553	Стяжка 200х2,5 мм	уп	4,0

554	Стяжка кабельна 290х4,8	100шт	5,0
555	Суміш насіння газонних трав	ц	0,042
556	Суміш піскоцементна	м3	15,752
557	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті	т	17,208
558	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	107,1
559	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,195
560	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200]	м3	12,127
561	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,06478
562	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,03047
563	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	228,90662
564	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,02
565	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,01975
566		м3	1 698,501

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм		
567	Східці з/б марки ЛС12-1	шт	22,0
568	Тавот	кг	56,856
569	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,026336
570	Теплова ізоляція повітропроводів повітрозабору б=25 мм K-Flex Air AD Metal 25	м2	6,0
571	Теплова трубна ізоляція K-Flex д.13х60	м	20,44
572	Теплова трубна ізоляція K-Flex д.13х63	м	30,66
573	Теплова трубна ізоляція K-Flex д.9х16	м	153,3
574	Теплова трубна ізоляція K-Flex д.9х20	м	204,4
575	Теплова трубна ізоляція K-Flex д.9х22	м	11,242
576	Теплова трубна ізоляція K-Flex д.9х28	м	20,44
577	Термоманометри загального призначення з триходовим краном	комплект	4,0
578	Термометри прямі в оправі	шт	2,0
579	Тканина мішкова	10м2	13,3601
580	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,2
581	Топінг Ceresit CF56 (5 кг м2 на 1 мм шару)	кг	12 030,0
582	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	1,0
583		шт	160,0

	Тримач полоси FL 40		
584	Тримач розсувний д10-20	шт	1 440,0
585	Тримач розсувний д32-50	шт	1 080,0
586	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	9,35042
587	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,14835
588	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,14382
589	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,14938
590	Труба гнучка, гофрована, двустінна д.50	м	101,0
591	Труба гнучка, гофрована, двухстінна д.75	м	50,5
592	Труба гнучка, гофрована, не підтримуюча горіння д16	м	60,6
593	Труба жорстка гладкостінна, ду20	м	727,2
594	Труба жорстка гладкостінна, ду40	м	212,1
595	Труба жорстка гладкостінна, ду50	м	333,3
596	Труба каналізаційна ПВХ, діаметр 110 мм	м	22,0
597	Труба каналізаційна ПВХ, діаметр 50 мм	м	20,0
598	Труба кругла 25x2,5	т	0,053
599	Труба кругла 40x3	т	0,0583
600	Труба НПВХ з кільцем ущільнювача SDR 33 SN8 д.110 x3,4	м	1,0
601	Труба профільна 10x10	т	0,0424
602	Труба профільна 20x20	т	0,0583

603	Труба профільна 40х40х3	т	0,12552
604	Труба профільна 40х40х4	т	0,0516
605	Труба хриолітцементна Ду=100, L=3950	шт	3,0
606	Труби НПВХ з кільцем ущільнювача SDR 33 SN8 110х3,4	м	9,09
607	Труби НПВХ з кільцем ущільнювача SDR 33 SN8 160х4,9	м	114,13
608	Труби (футляр) сталеві, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 4 мм, ізоляція посилена	м	10,0
609	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	72,0978
610	Труби напорні ПЕ 100 PN10	м	8,08
611	Труби напорні ПЭ 100 PN 10 SDR 17 д.63 х 0,5	м	5,0
612	Труби напорні ПЭ 100 PN 10 SDR 17 д.75х5,4	м	8,0
613	Труби напорні ПЭ 100 PN 10 SDR 17 д.90х5,4	м	0,7
614	Труби ПВХ каналізаційні д.160	м	10,0
615	Труби полівінілхлоридні	т	0,0064805
616	Труби ППР діам. 16 мм WAVIN Ekoplastik Stabi Plus	м	150,0
617	Труби ППР діам. 20 мм "EKOPLASTIK"	м	48,0
618	Труби ППР діам. 20 мм "EKOPLASTIK" для гарячої води	м	11,0
619	Труби ППР діам. 20 мм fiber basalt plus	м	200,0
620	Труби ППР діам. 25 мм "EKOPLASTIK"	м	6,0
621	Труби ППР діам. 32 мм "EKOPLASTIK"	м	8,0
622		м	10,0

	Труби ППР діам. 40 мм "ЕКОPLASTIK"		
623	Труби ППР діам. 63 мм fiber basalt plus	м	30,0
624	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4
625	Труби сталеві електрозварні 100[5	т	0,01355
626	Труби сталеві електрозварні прямошовні 159х6	т	0,1042
627	Труби сталеві електрозварні прямошовні 273х9	т	0,03647
628	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	15,0
629	Труби сталеві електрозварні прямошовні д.133х3	м	7,8
630	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	т	0,17
631	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	т	0,27
632	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 6 мм	т	0,22
633	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,2
634	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,368
635	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,15
636	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,6
637	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,4
638		м	12,264

	Трубка теплоізоляційна K-FLEX PE 13x32		
639	Трубка теплоізоляційна K-FLEX PE 20x58	м	20,44
640	Трубка термоусаджувальна чорна 16/5	шт	3,0
641	Трубка термоусаджувальна чорна 18/4	шт	3,0
642	Уайт-спірит	т	0,0000065
643	Умивальник керамічний в комплекті з кріпленнями	шт	5,0
644	Умивальник керамічний в комплекті з кріпленнями для людей з обмеженими фізичними можливостями	шт	1,0
645	Унітаз гор. вип. для людей з обмеженими фізичними можливостями, круглим бачком та дюропластивим сидінням з кришкою для інвалідів	шт	1,0
646	Унітаз фаянсовий з косим випуском, комплектно з низькорозташованим зливним бачком	шт	8,0
647	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0036
648	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003886
649	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0060839
650	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0018
651	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0431892
652	Фарба поліуретанова для металу	кг	1,98
653	Фільтр повітряний каналний, д.160 RCF 200 Aerostar	шт	1,0
654		шт	2,0

	Фільтр повітряний каналний, д.200 RCF 200 Aerostar		
655	Фільтр повітряний, 800x500 SFB 80-50 Aerostar	шт	1,0
656	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм тип 821 Zetkama	шт	2,0
657	Фіттинг для пневмотрубок QS-8	шт	1,0
658	Фланець металевий з полімерним покриттям д.80 мм	шт	1,0
659	Фланець сталевий зварний, діаметр 150 мм	шт	1,0
660	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	1,0
661	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	1,0
662	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2,0
663	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1,0
664	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2,0
665	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3,0
666		шт	3,0

	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм		
667	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	4,0
668	Фланці плоскі приварні, діаметр 20 мм	шт	4,0
669	Фланці плоскі приварні, діаметр 50 мм	шт	4,0
670	Фланці сталеві, діаметр 50 мм	шт	10,0
671	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,00494
672	Цанговий анкер М20, L=150	шт	2,0
673	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00923749
674	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,4413935
675	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,309243
676	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000894
677	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,06660025
678	Цвяхи покрівельні 3,5x40 мм	т	0,0003
679	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,816
680	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,03496
681	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,012
682	Цемент, марка 400	т	0,266

683	Шафа АВР 300 зовнішня, АВР 343-100-21У3	шт	1,0
684	Шафа керування насосною установкою протипожежного водопостачання	шт	1,0
685	Шафа металева, зовнішня 700х500х170 IP21	шт	2,0
686	Шафа пожежна червона вбудована для кран-комплекта Ду25 600х1200х250мм	шт	5,0
687	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0080316
688	Швелери N16	т	0,5522
689	Шина нульова без ізолятора 24N	шт	2,0
690	Шина нульова без ізолятора 24N	шт	1,0
691	Шина нульова без ізолятора 6N	шт	2,0
692	Шина нульова ізольована 24N	шт	2,0
693	Шина нульова ізольована 6N	шт	2,0
694	Шина нульова ізольована 12N	шт	1,0
695	Шина силова 2р ,12мод , 63А, вілкова	шт	3,0
696	Шина силова 3р, 12 мод, 63А, 10 мм2 вілкова	шт	3,0
697	Шипоподібна мембрана D8 GEO	м2	1 437,5
698	Шипоподібна мембрана SNTDRAIN EKL 600	м2	218,5
699	Шипоподібна мембрана SNTDRAIN EKL 600 t=8 мм	м2	609,5
700	Шланг гнучкий	шт	9,0

701	Шпаклівка Knauf	кг	6 087,36
702	Шпаклівка клейова	т	0,130585
703	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2,8
704	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип ІІ	шт	0,00600288
705	Шпилька	комплект	191,76
706	Шпилька заземлення L=1,5м 20 мм горячеоцинк.	шт	16,0
707	Шпильки (анкери) для клапанів M16, L=80 мм	шт	28,0
708	Шумоглушник L=1000 мм SMN 80-50	шт	1,0
709	Шумоглушник L=1000 мм SMN 90-50	шт	1,0
710	Шуруп 3,5x40	шт	5 000,0
711	Шуруп 3,5x35	уп	4,0
712	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000288
713	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,003644
714	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0048
715	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00203615
716	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,003393
717		т	0,000388

	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм		
718	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,115
719	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,02475
720	Щит опалубки, ширина 300-650 мм, товщина 40 мм	м2	0,825
721	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	717,70865
722	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	15,3
723	Щиток металевий на 24 модулів зовнішній ІР31, 375х310х120	шт	1,0
724	Щиток металевий на 36 модулів зовнішній ІР31, 510х310х120	шт	2,0
725	Щиток металевий на 72 модулів зовнішній ІР31, 500х600х120	шт	1,0
726	Ящик керування асинхроним двигуном, однофідерний Рном=1,5кВт, ~400В	шт	1,0